

## PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

**Obra:** Recapeamento Asfáltica em vias Públicas com CBUQ  
**Locais:** Rua Romildo de Siqueira Lins, Rua Raphael Vanzan, Rua São Luiz, Rua São Sebastião, Rua Santo Antonio, Rua Adolpho Thomaz de Aquino, Avenida Alcindo Baptista Alves, Rua Benedito Rusque Camargo  
**Município:** Motuca/SP  
**Proprietário:** Prefeitura Municipal de Motuca  
**Administração:** João Ricardo Fascineli  
**Proposta Siconv** nº 10926/2016  
**Processo:** nº 1030.240-08  
**Contrato de Repasse:** 829813/2016  
**Gestor:** MCidades  
**Data Base:** Março/2.016 - Tabela Sinapi com Desoneração  
**BDI Adotado (com desoneração):** 26,90%

Item	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário	BDI adotado %	P.Unit + BDI	Preço Total
<b>1.</b>	<b>Sinapi</b>	<b>Recapeamento asfáltico</b>						
1.1	74209	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m <sup>2</sup>	4,50	315,45	26,90	400,31	1.801,38
1.2	73806	Varridão e limpeza do pavimento para o recapeamento asfáltico	m <sup>2</sup>	9.758,29	1,49	26,90	1,89	18.451,07
1.3	72943	Imprimadura ligante betuminosa - RR-2C	m <sup>3</sup>	9.758,29	1,35	26,90	1,71	16.717,41
1.4	72965	Capa de Rolamento de CBUQ (esp. 3,0 cm acabada)	ton	702,60	205,18	26,90	260,37	182.938,36
1.5	72843	Transporte Comercial de CBUQ com Caminhão Basculante 6 m <sup>3</sup> , Rodovia Pavimentada (distancia média máxima 60 Km)	tonxkm	42.155,81	0,57	26,90	0,72	30.492,56
<b>Subtotal</b>			<b>m<sup>2</sup></b>	<b>9.758,29</b>	<b>25,66</b>		<b>25,66</b>	<b>250.400,78</b>
<b>2.</b>	<b>Sinapi</b>	<b>Sinalização viária</b>						
2.1	72947	Sinalização viária horizontal pintura no asfalto: faixa para pedestre e pare	m <sup>2</sup>	89,37	18,31	26,90	23,23	2.076,55
					<b>Total (R\$)</b>			<b>252.477,33</b>

Edmundo Domingos da Hora  
 Engenheiro Civil  
 CREA/SP: nº 060.106.182-6  
 DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS