

**PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA**

**Obra:** Pavimentação rígido de concreto, Construção de guias e sarjetas e Sinalização Horizontal e Vertical

**Locais:** Rua Projetada A, prolongamento da Avenida Benedito Gonçalves de Oliveira

**Município:** Motuca/SP

**Administração:** João Ricardo Fascineli

**nº Proposta Siconv :** 18891/2017

**Data Base:** Fev/2.018 - Tabela Sinapi com Desoneração e Sicro Jan/18

**BDI Adotado (com desoneração):** 28,32%

Item	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário	BDI adotado %	P.Unit + BDI	Preço Total
<b>1.</b>	<b>Sinapi</b>	<b>Pavimentação rígido de concreto</b>						
1.1	74209	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m <sup>2</sup>	3,00	334,58	28,32	429,33	1.287,99
1.2	78472	Serviço topográfico p/pavimentação, inclusive nota de serviços acompanhamento e greide	ml	1.145,72	0,33	28,32	0,42	481,20
1.3	73822	Raspagem mecanica superficial do terreno	m <sup>2</sup>	5.233,32	0,51	28,32	0,65	3.401,66
1.4	72961	Regularização, melhoria e compactação do sub leito à 95% do Proctor normal	m <sup>3</sup>	1.049,37	1,27	28,32	1,63	1.710,47
1.5	74205	Escavação e carga mecanica, caixa espessura 12 cm	m <sup>3</sup>	628,00	1,41	28,32	1,81	1.136,68
1.6	Sicro 4011520	Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,12 m, com agente de cura e com tela soldada - concreto usinado - areia e brita comerciais	m <sup>2</sup>	5.233,32	56,83	28,32	72,92	381.613,69
<b>Subtotal</b>			<b>m<sup>2</sup></b>	<b>5.233,32</b>	<b>74,45</b>		<b>74,45</b>	<b>389.631,69</b>
<b>2</b>	<b>Sinapi</b>	<b>Guias e Sarjetas extrusadas</b>						
2.1	94263	Guias e Sarjetas extrusadas de concreto consumo 250 kg/cim/m <sup>3</sup>	ml	980,31	23,60	28,32	30,28	29.683,79
<b>Subtotal</b>								<b>29.683,79</b>
<b>3</b>	<b>Mercado</b>	<b>Sinalização viária</b>						
3.1	Seton	Sinalização viária vertical: placa sentido do tráfego (siga em frente)	unid	4,00	352,69	28,32	452,57	1.810,28
3.2	Seton	Sinalização viária vertical: placa de pare (parada obrigatória)	unid	2,00	198,98	28,32	255,33	510,66
3.3	Sinapi 84665	Sinalização viária horizontal: faixa descontinua na cor amarela	m <sup>2</sup>	24,86	19,13	28,32	24,55	610,31
<b>Subtotal</b>								<b>2.931,25</b>
					<b>Total (R\$)</b>			<b>422.246,73</b>

Edmundo Domingos da Hora  
Engº Civil CREA(SP) Nº 0601061826  
Diretor de Obras e Serviços